

## MEMORIAL DESCRITIVO

**PRIPRIETÁRIO : P. M. DE SÃO DOMINGOS DO SUL**

**LOCAL : PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS, ESTRADA BASTIAN – DISTRITO DE SANTA GEMA SÃO DOMINGOS DO SUL - RS**  
**ÁREA DE CALÇAMENTOS : 1.380,00 M2**

### 1 - PAVIMENTAÇÕES

#### 1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Todos os encargos sociais com empregados da obra ficarão a cargo da firma construtora, legalmente habilitada.

#### 1.2 – TERRAPLENAGENS

**Os movimentos de solos necessários para o nivelamento do terreno e para o alinhamento das ruas serão todos de competência da Prefeitura Municipal.** Os trabalhos de aterro deverão ser executados em camadas de 20 em 20 cm, molhadas e compactadas de modo a serem evitadas adensamentos e desníveis por recalque das camadas aterradas, assegurando perfeita estabilidade e segurança.

#### 1.4 – SUB LEITO

No sub leito das ruas será colocado uma camada de pedrisco na espessura de 15 centímetros sobre o solo compactado, o pedrisco será regularizado com motoniveladora e compactada com rolo vibrador mecânico. **Os materiais e serviços necessários para alinhamento compactação e definição do sub leito serão executados pela Prefeitura Municipal.**

#### 1.5 – MEIO FIO

O meio fio será executado em pedra de basalto no tamanho de 8 (largura) x40 (altura) x60 (comprimento) centímetros e alinhado conforme as pavimentações. **Os Materiais (meio fios, cimento e areia) serão fornecidos pela Prefeitura Municipal. A Mão de Obra será fornecida pela empresa vencedora.**

#### 1.6 – PAVIMENTAÇÕES

As pavimentações das ruas serão feitas com paralelepípedos de pedra basalto tamanho médio de 17 x 17 x 12 cm, as pedras serão alinhadas de lateral ate lateral das Ruas e serão rejuntadas com pó de pedra com

espessura média de 1 cm, serão assentados manualmente com pedrisco ou pó de brita. Após a colocação dos paralelepípedos será feito uma compactação com vibrador mecânico de rolo. A colocação dos paralelepípedos será feito com caimento para as laterais da pista de 3%. **Os Materiais (paralelepípedos, pó de pedra) serão fornecidos pela Prefeitura Municipal. A Mão de Obra será fornecida pela empresa vencedora.**

#### 1.7 – COMPACTAÇÃO

A compactação com vibrador mecânico de rolo. **Os Materiais e Serviços serão fornecidos e executados pela Prefeitura Municipal, pois a Prefeitura Municipal possui o Rolo Compactador.**

São Domingos do Sul, 14 de Fevereiro de 2018.

---

Eng. Resp. IDIR DECOL  
CREA RS063011

---

Prefeito Municipal de  
São Domingos do Sul