

PLANILHA DE ORÇAMENTO CONVÊNIO		
COBERTURA PRAÇA PÚBLICA - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS		
Resp. Téc.:	Engº MARCELO A. P. ZARPELLON - Crea/SC: 140999-8	OBRA: Cobertura Praça Pública
OBJETO:	Cobertura Praça Pública	Data:07/08/2017
PROPRIET.	Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul	
END.:	Praça Monsenhor João Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS	ART Nº. SC 6273588-0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITAR MATER./ M.O.	VALOR TOTAL	% ITEM	SINAPI mai/17
						% TOTAL	
4	Supra-Estrutura						
4.3	Tubo redondo calandrados d = 150mm esp. 4,25mm, aço estrutural CSN COR-420, jateado e pintado	Kg	2.199,09	13,80	30.347,44	100,00%	Mercado
	Valor Total Item				30.347,44	6,36%	
5	Coberturas						
5.2	Terças em tubos redondos diâmetro 63,5mm esp. 3,25mm aço estrutural CSN - COR-420	Kg	3.680,00	13,80	50.784,00	10,64%	Mercado
5.3	Chapa de vedação da calha 450x450#3mm chumbo	Kg	36,19	13,80	499,42	0,10%	Mercado
5.4	Perfis alumínio superior DS 1101 com acessórios	m	415,36	13,32	5.532,60	1,16%	Mercado
5.5	Perfil alumínio inferior AL 35 com acessórios	m	1.560,64	17,16	26.780,58	5,61%	Mercado
5.6	Vidro laminado com um lado refletivo, espessura de 10,0mm(5+5) cor natural (tamanho 215,00x215,00m e 2x 2,15x2,25m e 2,25x2,25m). Posto em obra.	m2	618,98	626,28	387.654,79	81,21%	Mercado
5.7	Parafusos e silicone estrutural neutro para vedação e fixação dos perfis e vidros, executado em obra.	m2	618,98	6,05	3.744,83	0,78%	Mercado
5.8	Equipamento para transporte e colocação dos vidros e acessórios da cobertura.	m2	618,98	3,83	2.370,69	0,50%	Mercado
	Valor Total Item				477.366,92	98,72%	
	Valor do BDI das Obras Civas = 22,79 % - Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI				115.708,10	22,79%	
	Administração Central		5,50%				
	Seguro e garantia		0,80%				
	Risco		1,00%				
	Despesas financeiras		1,15%				
	Lucro		8,90%				
	Pis, Cofins e Iss		3,74%				
	Valor Total do Orçamento				507.714,36	100,00%	

OBS.: Os valores dos encargos obedecem ao SINAPI - RS, mês de referência maio/2017, sem desoneração.

São Domingos do Sul, 11 de setembro de 2017

Responsável técnico
MARCELO A. P. ZARPELLON
CREA / SC 140999-8

Prefeito Municipal