

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS
ACABAMENTOS CRECHE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI RS-11/2024, SEM DESONERAÇÃO								BDI (%): 20,34
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)
1	ACABAMENTOS							120.111,72
1.1	87261	INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO E AZULEJO CERÂMICO, INCLUSO ARGAMASSA AC-III E REJUNTE, NÃO INCLUSO A CERÂMICA.	M2	133,60	23,11	36,66	71,94	9.611,18
1.2	88650	INSTALAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, INCLUSO ARGAMASSA AC-III E REJUNTE, NÃO INCLUSO A CERÂMICA	M	45,00	0,92	3,16	4,92	221,40
1.3	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS ,ALTO TRAFEGO, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	135,08	182,07	6,73	227,23	30.694,23
1.4	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	93,20	50,64	4,07	65,84	6.136,29
1.5	101748	PREPARO DE CONTRAPISO PARA PISO VINÍLICO. AF_09/2020	M2	135,08	0,15	3,54	4,45	601,11
1.6	101965	INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PINGADEIRAS, INCLUSO ARGAMASSA AC-III E REJUNTE, NÃO INCLUSO SOLEIRAS E PINGADEIRAS	M	23,40	19,81	16,43	43,62	1.020,71
1.7	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	8,00	1.018,03	21,02	1.250,46	10.003,68
1.8	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	2,00	988,30	17,41	1.210,30	2.420,60
1.9	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	370,00	6,31	13,38	23,69	8.765,30
1.10	88485	DUAS DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, SELADOR NÃO INCLUSO	M2	585,50		2,46	2,96	1.733,08
1.11	88489	DUAS DEMÃO DE PINTURA EM TINTA ACRÍLICA, TINTA NÃO INCLUSA	M2	585,50		6,04	7,26	4.250,73
1.12	96111	FORRO E ABAS EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	211,76	56,86	22,32	95,28	20.176,49
1.13	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA 2 DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	2,00	1.869,17		2.249,35	4.498,70
1.14	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UNID	4,00	507,79	22,54	638,19	2.552,76
1.15	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	2,00	993,19		1.195,20	2.390,40
1.16	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	26,88	452,45	12,35	559,34	15.035,06
TOTAL								R\$ 120.111,72

São Domingos do Sul, 15 de janeiro de 2025

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera
Setor de Engenharia PMSDS
CREA RS254605

Prefeito Municipal
Jonas Tibola