

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL/RS****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POSSO TUBULAR PROFUNDO**

ITEM	SINAPI/MERCADO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Quant./Total	Unid	Valor Material e mão de obra	Total com BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				16.066,65
1.1	COTAÇÃO	ANUENCIA PRÉVIA PERFURAÇÃO (DRHS)	1,00	Unid	3.766,66	3.766,66
1.2	COTAÇÃO	PLACA DE OBRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1,00	Unid	5.633,33	5.633,33
1.3	COTAÇÃO	DESLOCAMENTO E ASSENTAMENTO DO EQUIPAMENTO	1,00	Unid	6.666,66	6.666,66
2		PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR				65.601,53
2.1	COTAÇÃO	PERFURAÇÃO TUBULAR PROFUNDO DIAMETRO 12"	20,00	m	166,33	3.326,60
2.2	COTAÇÃO	PERFURAÇÃO TUBULAR PROFUNDO DIAMETRO 6"	130,00	m	146,33	19.022,90
2.3	COTAÇÃO	REVESTIMENTO GEOMECANICO 6"	20,00	m	480,00	9.600,00
2.4	COTAÇÃO	CIMENTAÇÃO	1,00	Unid	2.830,00	2.830,00
2.5	COTAÇÃO	LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA 1 m² E 15 CM DE ESPESSURA	1,00	Unid	2.330,00	2.330,00
2.6	COTAÇÃO	TUBO DE MONITORAMENTO DIAMETRO 3/4"	149,00	m	16,30	2.428,70
2.7	COTAÇÃO	ESPAÇO ANULAR 3"	1,00	Unid	2.663,33	2.663,33
2.8	COTAÇÃO	BOMBA SUBMERSA MODELO VBOP 45 30, 30 ESTÁGIOS, 380 V TRIFÁSICA COM POTÊNCIA DE 7,5 HP	1,00	Unid	23.400,00	23.400,00
3		SERVIÇOS FINAIS				25.259,99
3.1	COTAÇÃO	CERCAMENTO 4 m²	1,00	Unid	3.330,00	3.330,00
3.2	COTAÇÃO	ANÁLISE DE ÁGUA	1,00	Unid	2.163,33	2.163,33
3.3	COTAÇÃO	TESTE DE VAZÃO 24 HORAS (PLANILHAS E CÁLCULOS)	1,00	Unid	7.800,00	7.800,00
3.4	COTAÇÃO	CADASTRO E OUTORGA DO POÇO (DRHS)	1,00	Unid	11.966,66	11.966,66
TOTAL						106.928,17

PLANILHA BDI

Os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade de federação, inserido no preço

BDI DE 24,08 %		25.748,30
Administração central	6,67%	
Seguro e Garantia	0,74%	
Risco	0,97%	
Despesas Financeiras	1,21%	
Lucro	8,69%	
Tributos (PIS, COFINS, ISS)	5,80%	
TOTAL GERAL	24,08%	25.748,30

São Domingos do Sul, 22 de maio de 2025

MAURICIO Assinado de forma digital
ZAMPIRON:9 por MAURICIO
4841888004 ZAMPIRON:94841888004
Dados: 2025.05.22
15:45:17 -03'00'

RESPONSÁVEL: Eng. De Minas Mauricio Zampiron
CREA: 203079