

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO DE OBRA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL

LOCAL: RUAS - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

ITEM	CÓDIGO SINAPI 05/2025	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Quant./Total	Unid	Valor Material	Valor Mão de Obra	Valor Mat. e M.o.	Total Com BDI
PAVIMENTAÇÃO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL								
1		PAVIMENTAÇÃO REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA					R\$	153.372,79
1.1	COMP-100564	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS 10CM (SEM FORNECIMENTO DE PEDRISCO)	350,00	m3	R\$ -	R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 1.685,00
1.2	COMP-94277	EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE (SEM FORNECIMENTO DE MEIO FIO)	1.000,00	m	R\$ 0,97	R\$ 22,79	R\$ 23,76	R\$ 29.481,40
1.3	COMP-101167	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE BASALTO, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA E ASSENTAMENTO (SEM FORNECIMENTO DE PARALELEPÍEDOS)	3.500,00	m2	R\$ 1,78	R\$ 26,36	R\$ 28,14	R\$ 122.206,39
2		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS					R\$	42.311,28
2.1	COMP-101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	1.000,00	m2	R\$ 1,78	R\$ 32,32	R\$ 34,10	R\$ 42.311,28
3		PAVIMENTAÇÃO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA					R\$	40.810,65
3.1	COMP-100564	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS 10CM (SEM FORNECIMENTO DE PEDRISCO)	70,00	m3		R\$ 3,88	R\$ 3,88	R\$ 337,00
3.2	COMP-94277	EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE (SEM FORNECIMENTO DE MEIO FIO)	200,00	m	R\$ 0,97	R\$ 22,79	R\$ 23,76	R\$ 5.896,28
3.3	COMP-101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SEM FORNECIMENTO DE PARALELEPÍEDOS)	700,00	m2	R\$ 11,04	R\$ 28,77	R\$ 39,81	R\$ 34.577,37
TOTAL GERAL							R\$	236.494,72

São Domingos do Sul, 15 de julho de 2025

PLANILHA BDI

Os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade de federação, inseridos no preço
Mês de referencia SINAPI Maio de 2025

BDI DE 24,08 % JÁ INCLUSO NOS ITENS

Administração central	6,67%
Seguro e Garantia	0,74%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	1,21%
Lucro	8,69%
Tributos (PIS, COFINS, ISS)	5,80%
TOTAL GERAL	24,08%

Resp. Técnico Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera
CREA RS254605

PREFEITO MUNICIPAL
JONAS TIBOLA